

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO
MINI-QUADRA BASQUETE

Jean M. Ziero

Eng. Civil – CAU/BR A32454-0

Rua Manoel Roque,99

Email jean@amarp.org.br

Videira - SC

VIDEIRA, ABRIL DE 2022.

MEMORIAL DESCRITIVO MINI-QUADRA BASQUETE

Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados na execução da Mini-Quadra de Basquete.

PROJETO DE ARQUITETURA

Este memorial refere-se a todos os materiais e serviços de modo que seja iniciada a EXECUÇÃO DA MINI-QUADRA DE BASQUETE. Este memorial complementa os projetos, e mesmo que pôr ventura os serviços ou materiais aqui não estejam descritos, a empresa dará a obra acabada e pronta ao uso.

No terreno escolhido, executaremos as seguintes etapas: Locação da Obra, Colocação de Refletores com Lâmpadas de Led, Regularização do Terreno, Lastro, Piso em Radier, Posteamto e Fechamento com Rede de Proteção. A Mini-Quadra de Basquete totaliza uma área de 9,00m². A obra esta localizada na Rua Eugênio Estachera no Município de CALMON/SC.

01 - GENERALIDADES :

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Caberá a empreiteira proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização , no que concerne às fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Será de responsabilidade do construtor o cálculo da estrutura de elementos da edificação, tudo de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as orientações previas do Eng. Responsável da Prefeitura Municipal, devendo os mesmos serem encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal, da Prefeitura Municipal

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da Prefeitura Municipal e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 4 horas diárias sempre no mesmo horário.

As normas NTAs encontram-se na pagina da AMARP www.amarp.org.br

02 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

02.01. LOCAÇÃO DA OBRA :

A locação dos elementos internos e externos deve ser feita de acordo com os projetos de arquitetura. A locação deverá ser executada somente pôr profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que deverá implantar marcos (*estacas de posição*) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (*piquetes*) das fundações, pôr meio da medida de *diagonais* (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.

03 – CONSUMO DE ÁGUA/ENERGIA E OUTROS:

03.01. ÁGUA/ENERGIA:

A empreiteira executará a instalação do canteiro de obras e instalações provisórias para fornecimento de água, luz e força, cabendo também todas as providências necessárias para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionários

04 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

04.01. POSTES (TORRES):

O Poste de sustentação das Luminárias será de aço galvanizado duplo com treliça, sendo parede de 3mm e diâmetro de 6cm, com altura de 9,0m, possuindo cantoneiras para a fixação dos Refletores, de acordo com o orçamento.

04.02. CHUMBADORES:

Serão utilizados Chumbadores de Aço Reto ou Curvo, altura 7 a 9m, com flange, conforme orçamento.

04.03. LUMINÁRIAS:

Serão utilizados na Quadra de Areia 2 Luminárias Potência 200W de Led com 17.000 lúmens cada, com instalação, de acordo com o orçamento.

04.04. ELETRODUTO AÉREO:

Utilizaremos Eletrodutos Rígido Roscável, PVC DN 20mm(1/2”), para Circuitos Terminais.

04.05. FIAÇÃO:

Para a instalação dos Refletores serão utilizados fiação 4,0mm² (10AWG)

04.06. ELETRODUTO SUBTERRÂNEO:

Utilizaremos Eletrodutos Flexíveis Corrugados PVC DN 20mm(1/2”), para Circuitos Terminais, do Quadro de Medição até o Quadro de Disjuntores.

04.07. FIAÇÃO:

Para a ligação do Quadro de Medição até o Quadro de Disjuntores, serão utilizados fiação 10,0mm² Anti-chama 450/750V para circuitos terminais.

05 – BALDRAME/GRAMA SINTÉTICA:

05.01. CONCRETO ARMADO VIGAS DE BALDRAME (MURETAS):

As vigas de Baldrame ou Muretas serão executadas em Concreto Armado Fck 20Mpa, (15x40x12m), incluso barras longitudinais em aço 3/8” e estribos 4,2mm, formas de madeira, pregos, travamentos e mão de obra inclusa, conforme orçamento.

05.02. LASTRO DE BRITA:

Será feito o Lastro com Material Granular (Pedra Britada N.3), espessura de 10,0cm em toda a área do Campo, conforme orçamento, totalizando 0,90m³.

05.03. LASTRO DE AREIA:

Será feito o Lastro de Areia fina de 5,0cm em toda a área do Campo, conforme orçamento. Areia fina sendo 0,45m³.

05.04. RADIER:

O Piso será feito em Laje Maciça Armada e desempenada do tipo Radier, com Espessura de 10cm, Fck 30 Mpa, com uso de formas de madeira serrada.

05.05. ARMAÇÃO DE AÇO:

A Armação será de Tela em Aço tipo Q-92, dispostas tipo Malha Pop, já pronta E soldada, pronto pra uso.

06 – REDE QUADRA POLIESPORTIVA:

06.01. ESTRUTURA PRINCIPAL:

Será utilizado a estrutura de sustentação da rede por Tubos de Aço Galvanizados de 2”, espessura 3,65mm, chumbados em viga de concreto, com altura de 6,0m nas laterais e fundos da quadra, totalizando 120m, conforme orçamento.

06.02. ESTRUTURA TRAVAMENTO:

Será utilizado a estrutura de sustentação lateral da rede por Tubos de Aço Galvanizados de 1.1/4”, espessura 3,25mm, soldados horizontalmente (divididos a cada 3m de altura), nas laterais e fundos da quadra (fio inferior/médio/superior), totalizando 246m, conforme orçamento.

06.03. ARAME LISO:

Será utilizado Arame liso Malha 10 # com 3,4mm Galvanizado.

06.04. ELETRODOS:

Utilizaremos Eletrodos Revestidos AWS E-6013, Diâmetro igual a 2,50mm.

06.05. SERRALHEIRO/SERVENTE:

Utilizaremos Serralheiro e Servente com Encargos Complementares.

06.06. REDE NYLON:

Nas Laterais e Cobertura da Quadra será utilizado uma Rede de Nylon diâmetro 4,2mm, totalizando 900m² de rede, conforme o orçamento.

07 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

07.01. TABELA DE BASQUETE:

Será utilizado somente uma Tabela de Basquete em Compensado Naval, Oficial, no tamanho de 1800 x 1200mm, incluindo Aro de Metal e Rede em Polipropileno 100%, sem suporte de fixação.

Jean Marcelo Ziero
Arq. e Urbanista
CAU/BR A32454-0
Depto Técnico – AMARP.

Calmon, abril de 2022.