



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MINI-QUADRA BASQUETE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MINI-QUADRA BASQUETE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CALMON/SC	<b>BDI 1</b> 20,00%	<b>BDI 2</b> 15,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MINI-QUADRA BASQUETE</b>									<b>22.845,89</b>	
<b>1.</b>			<b>CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY/ILUMINAÇÃO</b>					-	<b>22.845,89</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.477,22</b>	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,00	55,71	BDI 1	66,85	802,22	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	225,00	BDI 1	270,00	675,00	RA
<b>1.2.</b>			<b>CONSUMO DE ÁGUA/ENERGIA E OUTROS</b>					-	<b>281,59</b>	
1.2.1.	Cotação	COTAÇÃO	CONSUMO DE ÁGUA	ME	2,00	27,50	BDI 1	33,00	66,00	RA
1.2.2.	Cotação	COTAÇÃO	CONSUMO DE ENERGIA	ME	2,00	89,83	BDI 1	107,80	215,59	RA
<b>1.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>4.773,48</b>	
1.3.1.	Cotação	MERCADO	POSTE DE AÇO GALVANIZADO DUPLO C/ TRELIXA C/ CANTONEIRA PAREDE 3mm, H=9M FORN - INSTAL.	Unidade	1,00	1.250,00	BDI 1	1.500,00	1.500,00	RA
1.3.2.	SINAPI	39746	CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE AÇO RETO OU CURVO, H=7 A 9M C/ FLANGE	Unidade	1,00	158,54	BDI 1	190,25	190,25	RA
1.3.3.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA LED 17.000 LÚMENS POTÊNCIA 200W COMPLETA	Unidade	2,00	633,33	BDI 1	760,00	1.519,99	RA
1.3.4.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	12,89	BDI 1	15,47	309,36	RA
1.3.5.	SINAPI	91928	FIO ISOLADO 4,0mm2 (10 AWG)	M	50,00	7,15	BDI 1	8,58	429,00	RA
1.3.6.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	8,38	BDI 1	10,06	251,40	RA
1.3.7.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	15,93	BDI 1	19,12	573,48	RA
<b>1.4.</b>			<b>BALDRAME/CAMPO GRAMA SINTÉTICA</b>					-	<b>6.321,59</b>	
1.4.1.	SINAPI	95957	CONCRETO ARMADO FCK 20MPA C/ FORMAS -MURETA P/ ALAMBRADO (15 X 40CM X 12M)	M3	0,72	3.505,40	BDI 1	4.206,48	3.028,67	RA
1.4.2.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,90	122,63	BDI 1	147,16	132,44	RA
1.4.3.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,45	105,00	BDI 1	126,00	56,70	RA
1.4.4.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	9,00	171,11	BDI 1	205,33	1.847,99	RA
1.4.5.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	50,00	20,93	BDI 1	25,12	1.255,80	RA
<b>1.5.</b>			<b>FECHAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA</b>					-	<b>7.173,89</b>	
1.5.1.	SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	24,00	90,48	BDI 1	108,58	2.605,82	RA
1.5.2.	SINAPI-I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	36,00	54,01	BDI 1	64,81	2.333,23	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MINI-QUADRA BASQUETE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MINI-QUADRA BASQUETE	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MINI-QUADRA BASQUETE</b>										
1.5.3.	SINAPI	MERCADO	ARAME LISO 10 # 3.40mm GALVANIZADO	M	48,00	1,13	BDI 1	1,36	65,09	RA
1.5.4.	SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	1,00	35,72	BDI 1	42,86	42,86	RA
1.5.5.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	27,24	BDI 1	32,69	326,88	RA
1.5.6.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	20,40	BDI 1	24,48	244,80	RA
1.5.7.	SINAPI	MERCADO	REDE DE NYLON D=4,2mm P/ LATERAIS E COBERTURA CAMPO	M2	81,00	16,00	BDI 1	19,20	1.555,20	RA
1.6.			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>2.818,12</b>	
1.6.1.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	0,50	4.696,86	BDI 1	5.636,23	2.818,12	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CALMON/SC  
Local  
terça-feira, 19 de abril de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JEAN MARCELO ZIERO  
CREA/CAU: A32454-0  
ART/RRT: 0