



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ESTAÇÃO CENTRAL DE CALMON	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA ESTAÇÃO CENTRAL DE CALMON										
1.			PRAÇA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA						309.792,04	
1.1.			DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS/CORTES						832,69	
1.1.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO	M2	392,50	1,76	BDI 1	2,12	832,69	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						17.768,20	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	225,00	BDI 1	271,22	678,04	RA
1.2.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	120,00	118,15	BDI 1	142,42	17.090,16	RA
1.3.			CANTEIROS							
-	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	-	2.141,68	BDI 1	2.581,58	-	RA
-	SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	-	279,25	BDI 1	336,61	-	RA
-	SINAPI	73978/1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAÓ	M2	-	16,28	BDI 1	19,62	-	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO COMPLETA						65.557,12	
1.4.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	500,00	42,88	BDI 1	51,69	25.843,78	RA
1.4.2.	SINAPI	73864	NIVELAMENTO/COMPACTAÇÃO DO SOLO	M2	392,50	0,21	BDI 1	0,25	99,36	RA
1.4.3.	Composição	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 4 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	287,84	56,67	BDI 1	68,31	19.662,36	RA
1.4.4.	Composição	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	104,67	76,21	BDI 1	91,86	9.615,36	RA
1.4.5.	SINAPI	101031	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	2,00	296,44	BDI 1	357,33	714,66	RA
1.4.6.	SINAPI-I	40515	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *7* CM, COR NATURAL	M2	20,00	79,61	BDI 1	95,96	1.919,24	RA
1.4.7.	SINAPI	73978/1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAÓ	M2	392,50	16,28	BDI 1	19,62	7.702,39	RA
1.5.			PERGOLADO (X2)						10.412,92	
1.5.1.	SINAPI-I	20213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	22,00	24,54	BDI 1	29,58	650,77	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ESTAÇÃO CENTRAL DE CALMON	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA ESTAÇÃO CENTRAL DE CALMON										309.792,04
1.5.2.	SINAPI-I	20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	88,00	21,70	BDI 1	26,16	2.301,83	RA
1.5.3.	SINAPI-I	35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12,00	102,59	BDI 1	123,66	1.483,94	RA
1.5.4.	SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	10,00	19,00	BDI 1	22,90	229,03	RA
1.5.5.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	30,10	BDI 1	36,28	2.902,60	RA
1.5.6.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	22,81	BDI 1	27,50	2.199,61	RA
1.5.7.	SINAPI-I	10475	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO	L	20,00	26,76	BDI 1	32,26	645,13	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	33.766,62	
1.6.1.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.311,62	BDI 1	1.581,03	1.581,03	RA
1.6.2.	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,00	82,00	BDI 1	98,84	296,53	RA
1.6.3.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	3,00	67,50	BDI 1	81,36	244,09	RA
1.6.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,74	BDI 1	20,18	242,14	RA
1.6.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,74	BDI 1	20,18	242,14	RA
1.6.6.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,74	BDI 1	20,18	242,14	RA
1.6.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,74	BDI 1	20,18	242,14	RA
1.6.8.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,74	BDI 1	20,18	242,14	RA
1.6.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,65	BDI 1	6,81	340,53	RA
1.6.10.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,65	BDI 1	6,81	340,53	RA
1.6.11.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,65	BDI 1	6,81	340,53	RA
1.6.12.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,93	BDI 1	9,56	286,76	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ESTAÇÃO CENTRAL DE CALMON	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PRAÇA ESTAÇÃO CENTRAL DE CALMON										
									309.792,04	
1.6.13.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,93	BDI 1	9,56	286,76	RA
1.6.14.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,93	BDI 1	9,56	286,76	RA
1.6.15.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,93	BDI 1	9,56	286,76	RA
1.6.16.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,93	BDI 1	9,56	286,76	RA
1.6.17.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	212,17	BDI 1	255,75	255,75	RA
1.6.18.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	276,00	1,75	BDI 1	2,11	582,21	RA
1.6.19.	SINAPI-I	40402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	120,00	3,32	BDI 1	4,00	480,23	RA
1.6.20.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	25,00	1,85	BDI 1	2,23	55,75	RA
1.6.21.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	12,00	13,60	BDI 1	16,39	196,72	RA
1.6.22.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	16,00	64,44	BDI 1	77,68	1.242,82	RA
1.6.23.	Cotação	MERCADO	LAMPADA PAR38 15W - E27 BRANCO FRIO 6500K PRIME	-	35,00	33,59	BDI 1	40,49	1.417,13	RA
1.6.24.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00	80,34	BDI 1	96,84	774,73	RA
1.6.25.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO C/ GRADE -PRETO - E27	PÇ	36,00	128,00	BDI 1	154,29	5.554,48	RA
1.6.26.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA DL-510 - ALUMÍNIO - E40	PÇ	4,00	189,00	BDI 1	227,82	911,28	RA
1.6.27.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO 16X45mm	PÇ	16,00	1,25	BDI 1	1,51	24,11	RA
1.6.28.	Cotação	MERCADO	POSTE DE JARDIM TROPICAL C/ GLOCO BOCA 15 - PRETO - E27	PÇ	38,00	288,90	BDI 1	348,24	13.233,12	RA
1.6.29.	SINAPI	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	16,00	168,54	BDI 1	203,16	3.250,53	RA
1.7.			PAISAGISMO						11.798,95	
1.7.1.	Cotação	MERCADO	AGAVE-FURCROIDEA - AGAVE FURCROYDES	UN	30,00	35,00	BDI 2	40,26	1.207,71	RA
1.7.2.	Cotação	MERCADO	BUXINHO - BUXUS SEMPERVIRENS	UN	15,00	18,00	BDI 2	20,70	310,55	RA
1.7.3.	Cotação	MERCADO	AZALÉIA - RHODODENDRON SIMSII	UN	10,00	30,00	BDI 2	34,51	345,06	RA
1.7.4.	Cotação	MERCADO	JERIVÁ - SYAGRUS ROMANZOFFIANA	UN	4,00	90,00	BDI 2	103,52	414,07	RA
1.7.5.	Cotação	MERCADO	IPÊ AMARELO DE JARDIM - TECOMA STANS	UN	3,00	10,00	BDI 2	11,50	34,51	RA
1.7.6.	Cotação	MERCADO	PETÚNIA - PETÚNIA INTEGRIFOLIA (MUDA)	UN	50,00	1,00	BDI 2	1,15	57,51	RA
1.7.7.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	725,00	10,79	BDI 1	13,01	9.429,54	RA
1.8.			MOBILIÁRIO PRAÇA						24.298,38	
1.8.1.	SINAPI	MERCADO	BANCO RETO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA C/ ENCOSTO (ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO)	UN	10,00	721,61	BDI 1	869,83	8.698,29	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ESTAÇÃO CENTRAL DE CALMON	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA ESTAÇÃO CENTRAL DE CALMON										309.792,04
1.8.2.	Cotação	MERCADO	BANCO RETO C/ PERNAS DE CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA S/ ENCOSTO. (ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO)	UN	10,00	339,07	BDI 2	390,00	3.899,98	RA
1.8.3.	Cotação	MERCADO	CONJUNTO DE MESA DE XADREZ C/ BANCOS EM CONCRETO REDONDOS (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM DETALHAMENTO)	UN	4,00	808,56	BDI 2	930,01	3.720,02	RA
1.8.4.	Cotação	MERCADO	LIXEIRA SOBRE 1 PERNA, REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA (DIMENSÕES CONFORME DETALHAMENTO)	UN	20,00	346,90	BDI 2	399,00	7.980,09	RA
1.9.			BRINQUEDOS					-	55.441,89	
1.9.1.	Cotação	MERCADO	BALANÇO LAMBRETA	UN	1,00	3.300,00	BDI 1	3.977,82	3.977,82	RA
1.9.2.	Cotação	MERCADO	GIRA -GIRA DA TURMINHA	UN	1,00	1.800,00	BDI 1	2.169,72	2.169,72	RA
1.9.3.	Cotação	MERCADO	BALANÇO INFANTIL C/ 2 ASSENTOS (ÁREA 4m X 5m)	UN	1,00	3.150,00	BDI 2	3.623,13	3.623,13	RA
1.9.4.	Cotação	MERCADO	CARROSSEL INFANTIL 8 LUGARES (3m DE DIÂMETRO)	UN	3,00	3.100,00	BDI 2	3.565,62	10.696,86	RA
1.9.5.	Cotação	MERCADO	GANGORRA DE ALUMÍNIO (2,70m DE COMPRIMENTO)	UN	1,00	1.600,00	BDI 2	1.840,32	1.840,32	RA
1.9.6.	Cotação	MERCADO	BALANÇO NINHO	UN	1,00	3.865,00	BDI 2	4.445,52	4.445,52	RA
1.9.7.	SINAPI	MERCADO	BALANÇO ADAPTADO PARA CADEIRANTES (2,40m x 1,40m)	UN	1,00	7.900,00	BDI 1	9.522,66	9.522,66	RA
1.9.8.	SINAPI	MERCADO	PLAYGROUND INFANTIL AO AR LIVRE COM SWING (CIT-14081B)	UM	1,00	15.900,00	BDI 1	19.165,86	19.165,86	RA
1.10.			BASE PLAYGROUND/BRINQUEDOS					-	64.461,24	
1.10.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,00	2.141,68	BDI 1	2.581,58	2.581,58	RA
1.10.2.	SINAPI	4741	EMBASAMENTO MATERIAL PÓ-DE-PEDRA E=8CM (551,27 X 0,08)	M3	14,40	63,42	BDI 1	76,45	1.100,83	RA
1.10.3.	SINAPI	4748	EMBASAMENTO MATERIAL PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA E=10CM (551,27 X 0,10)	M3	55,13	62,01	BDI 1	74,75	4.120,79	RA
1.10.4.	SINAPI	366	LASTRO AREIA FINA ESPESSURA 2,0cm - POSTO JAZIDA (SEM TRANSPORTE) (551,27 X 0,02)	M3	11,02	96,75	BDI 1	116,62	1.285,18	RA
1.10.5.	SINAPI	MERCADO	GRAMA SINTÉTICA 50mm C/ FAIXA DEMARCATÓRIA COR BRANCA, VERDE LIMÃO 12.000 D'TEX C/ FIO MONOFILAMENTO 50mm ALTURA, FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA PP + NET + BR LÁTEX 9000 PONTOS, CAUGE 5/8 GARANTIA 5 ANOS, INCL. BASE DE BORRACHA, QUADRA PRIMEIRA	M2	551,27	83,33	BDI 1	100,45	55.372,86	RA
1.11.			ÁRVORE SOLAR					-	22.902,60	
1.11.1.	SINAPI	MERCADO	BANCO C/ PONTO DE RECARGA C/ ENERGIA FOTOVOLTAICA	UN	1,00	19.000,00	BDI 1	22.902,60	22.902,60	RA
1.12.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.551,42	
1.12.1.	SINAPI	MERCADO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	458,33	BDI 1	552,47	1.104,94	RA
1.12.2.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	500,00	2,40	BDI 1	2,89	1.446,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ESTAÇÃO CENTRAL DE CALMON	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,54%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PRAÇA ESTAÇÃO CENTRAL DE CALMON									
309.792,04									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CALMON/SC
Local
sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←