



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CAMPO FUTEBOL SUÍÇO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAMPO FUTEBOL SUÍÇO/ILUMINAÇÃO	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAMPO FUTEBOL SUÍÇO/ILUMINAÇÃO									19.166,11	
1.			CAMPO FUTEBOL SUÍÇO/ILUMINAÇÃO					-	19.166,11	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	675,00	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	225,00	BDI 1	270,00	675,00	RA
1.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	17.375,11	
1.2.1.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA LED 17.000 LUMENS POTÊNCIA 200W COMPLETA	Unidade	12,00	633,33	BDI 1	760,00	9.119,95	RA
1.2.2.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	12,89	BDI 1	15,47	1.856,16	RA
1.2.3.	SINAPI	91928	FIO ISOLADO 4,0mm2 (10 AWG)	M	400,00	7,15	BDI 1	8,58	3.432,00	RA
1.2.4.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	8,38	BDI 1	10,06	2.011,20	RA
1.2.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	15,93	BDI 1	19,12	955,80	RA
1.3.			LIMPEZA					-	1.116,00	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	500,00	1,86	BDI 1	2,23	1.116,00	RA

RECURSO
←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CALMON/SC
Local
segunda-feira, 18 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0