

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA PIGATO -RIO CACHOEIRA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	MUNICÍPIO / UF CALMON / SC	BDI 1 27,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO									158.764,27	
1.			CABECEIRA PONTE					-	158.764,27	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	5.201,80	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	96,90	BDI 1	123,33	2.466,60	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	80,00	26,86	BDI 1	34,19	2.735,20	RA
1.2.			SERVICOS PRELIMINARES					-	4.152,64	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	225,00	BDI 1	286,38	859,14	RA
1.2.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50,00	51,75	BDI 1	65,87	3.293,50	RA
1.3.			CANTEIRO OBRA					-	8.188,42	
1.3.1.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	2,00	546,87	BDI 1	696,06	1.392,12	RA
1.3.2.	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00	450,25	BDI 1	573,08	5.730,80	RA
1.3.3.	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	50,00	16,74	BDI 1	21,31	1.065,50	RA
1.4.			ESCAVAÇOES					-	23.019,13	
1.4.1.	SINAPI	73890/1	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	M2	50,40	169,40	BDI 1	215,61	10.866,74	RA
1.4.2.	SINAPI	102309	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	113,40	10,93	BDI 1	13,91	1.577,39	RA
1.4.3.	AMARP	300322	CHUMBADOR 32MM FIXADO COM GROUT L=150CM PARA REGIULARIZAÇÃO DE CABECEIRAS	UN	20,00	415,42	BDI 1	528,75	10.575,00	RA
1.5.			FUNDAÇÃO E CORTINA					-	112.587,92	
1.5.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	241,92	39,82	BDI 1	50,68	12.260,51	RA
1.5.2.	SINAPI	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	241,92	23,93	BDI 1	30,46	7.368,88	RA

RECURSO

←

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA PIGATO -RIO CACHOEIRA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	MUNICÍPIO / UF CALMON / SC	BDI 1 27,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO									158.764,27	
1.5.3.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	2.431,00	14,48	BDI 1	18,43	44.803,33	RA
1.5.4.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	301,00	12,27	BDI 1	15,62	4.701,62	RA
1.5.5.	SINAPI	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	163,00	11,77	BDI 1	14,98	2.441,74	RA
1.5.6.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	60,30	534,36	BDI 1	680,13	41.011,84	RA
1.6.			REATERRO					-	5.614,36	
1.6.1.	SINAPI	94329	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 COM ROMPIMENTO MANUAL E MECANICO	M3	60,48	72,93	BDI 1	92,83	5.614,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CALMON / SC

Local

sexta-feira, 29 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: GIOVANO MEZAROBÁ

CREA/CAU: 115952-0

ART/RRT: 0

RECURSO

↓