

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO RUA SELVINO KERCHER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento de Pedras Irregulares Rua Selvino Kercher	MUNICÍPIO / UF CALMON	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Calçamento de Pedras Irregulares Rua Selvino Kercher									23.362,68	
1.			RUA SELVINO KERCHER					-	23.362,68	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	917,53	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,99	108,52	BDI 1	135,65	405,59	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,95	34,27	BDI 1	42,84	511,94	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.026,24	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60	225,00	BDI 1	281,25	1.012,50	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	29,88	0,37	BDI 1	0,46	13,74	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	17.062,47	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	298,83	1,61	BDI 1	2,01	600,65	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,88	114,23	BDI 1	142,79	4.266,57	RA
1.3.3.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	298,83	32,65	BDI 1	40,81	12.195,25	RA
1.4.			MEIO FIO					-	2.125,96	
1.4.1.	Composição	14092019	MEIO FIO ARDOSIA	M	85,38	19,92	BDI 1	24,90	2.125,96	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.230,48	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	04	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UM	2,00	449,08	BDI 1	561,35	1.122,70	RA
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	05	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 43 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UM	2,00	443,11	BDI 1	553,89	1.107,78	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO RUA SELVINO KERCHER			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento de Pedras Irregulares Rua Selvino Kercher	MUNICÍPIO / UF CALMON	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Calçamento de Pedras Irregulares Rua Selvino Kercher									23.362,68
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CALMON

Local

quarta-feira, 8 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Pâmela Cristine Borba

CREA/CAU: 149.268-1

ART/RRT: 0

RECURSO
↓