



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE AREIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAMPO DE AREIA ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAMPO DE AREIA ASSENTAMENTO										
									98.178,80	
1.			CAMPO DE AREIA/ILUMINAÇÃO						-	98.178,80
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	6.156,86
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	82,00	55,71	BDI 1	66,85	5.481,86	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,50	225,00	BDI 1	270,00	675,00	RA
1.2.			BALDRAME/CAMPO AREIA						-	25.609,88
1.2.1.	SINAPI	95957	CONCRETO ARMADO FCK 20MPA C/ FORMAS -MURETA P/ ALAMBRADO (15 X 40CM X 82M)	M3	4,92	3.505,40	BDI 1	4.206,48	20.695,88	RA
1.2.2.	SINAPI	366	LASTRO AREIA FINA ESPESSURA 10,0cm - POSTO JAZIDA (SEM TRANSPORTE) (390 X 0,10)	M3	39,00	105,00	BDI 1	126,00	4.914,00	RA
1.3.			ALAMBRADO QUADRA POLIESPORTIVA						-	58.917,56
1.3.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	246,00	181,21	BDI 1	217,45	53.493,19	RA
1.3.2.	SINAPI	MERCADO	BARRA CHATA 3/4 X 1/8 AC 42 PEÇAS DE 6.000 MM - GALVANIZADA	Kg	15,00	10,00	BDI 1	12,00	180,00	RA
1.3.3.	SINAPI	MERCADO	PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 3/4	CT	5,00	22,00	BDI 1	26,40	132,00	RA
1.3.4.	SINAPI	MERCADO	ARAME LISO 10 # 3.40mm GALVANIZADO	M	287,00	1,13	BDI 1	1,36	389,17	RA
1.3.5.	SINAPI	MERCADO	REDE DE NYLON D=4,2mm P/ COBERTURA CAMPO	M2	246,00	16,00	BDI 1	19,20	4.723,20	RA
1.4.			PLACA						-	7.494,49
1.4.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.328,75	BDI 1	6.394,50	6.394,50	RA
1.4.2.	Cotação	MERCADO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Unidade	2,00	458,33	BDI 1	550,00	1.099,99	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE AREIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAMPO DE AREIA ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAMPO DE AREIA ASSENTAMENTO									98.178,80

CALMON/SC
Local
terça-feira, 3 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←