



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO GRAMA SINTÉTICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA GRAMA SINTÉTICA/ILUMINAÇÃO	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA GRAMA SINTÉTICA/ILUMINAÇÃO										
									124.411,49	
1.			CAMPO GRAMA SINTÉTICA						-	124.411,49
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	6.156,86
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	82,00	55,71	BDI 1	66,85	5.481,86	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	225,00	BDI 1	270,00	675,00	RA
1.2.			CONSUMO DE ÁGUA/ENERGIA E OUTROS						-	281,59
1.2.1.	Cotação	COTAÇÃO	CONSUMO DE ÁGUA	ME	2,00	27,50	BDI 1	33,00	66,00	RA
1.2.2.	Cotação	COTAÇÃO	CONSUMO DE ENERGIA	ME	2,00	89,83	BDI 1	107,80	215,59	RA
1.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						-	13.343,11
1.3.1.	Cotação	MERCADO	LUMINÁRIA LED 17.000 LÚMENS POTÊNCIA 200W COMPLETA	Unidade	12,00	633,33	BDI 1	760,00	9.119,95	RA
1.3.2.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	12,89	BDI 1	15,47	928,08	RA
1.3.3.	SINAPI	91928	FIO ISOLADO 4,0mm2 (10 AWG)	M	200,00	7,15	BDI 1	8,58	1.716,00	RA
1.3.4.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	8,38	BDI 1	10,06	1.005,60	RA
1.3.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	15,93	BDI 1	19,12	573,48	RA
1.4.			GRAMA SINTÉTICA						-	72.281,28
1.4.1.	SINAPI	366	LASTRO AREIA FINA ESPESSURA 2,0cm - POSTO JAZIDA (SEM TRANSPORTE) (680 X 0,05)	M3	34,00	105,00	BDI 1	126,00	4.284,00	RA
1.4.2.	Cotação	MERCADO	GRAMA SINTÉTICA 50mm C/ FAIXA DEMARCATÓRIA COR BRANCA, VERDE LIMÃO 12.000 D'TEX C/ FIO MONOFILAMENTO 50mm ALTURA, FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA PP + NET + BR LÁTEX 9000 PONTOS, CAUGE 5/8 GARANTIA 5 ANOS, INCL. BASE DE BORRACHA, QUADRA PRIMEIRA - CAMPO FUTEBOL.	M2	680,00	83,33	BDI 1	100,00	67.997,28	RA
1.5.			FECHAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA						-	25.404,14
1.5.1.	SINAPI	MERCADO	BARRA CHATA 3/4 X 1/8 AC 42 PEÇAS DE 6.000 MM - GALVANIZADA	Kg	31,00	10,00	BDI 1	12,00	372,00	RA
1.5.2.	SINAPI	MERCADO	PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 3/4	CT	5,00	22,00	BDI 1	26,40	132,00	RA
1.5.3.	SINAPI	MERCADO	ARAME LISO 10 # 3.40mm GALVANIZADO	M	324,00	1,13	BDI 1	1,36	439,34	RA
1.5.4.	SINAPI	MERCADO	REDE DE NYLON D=4,2mm P/ LATERAIS E COBERTURA CAMPO	M2	1.274,00	16,00	BDI 1	19,20	24.460,80	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	6.944,50
1.6.1.	Cotação	MERCADO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Unidade	1,00	458,33	BDI 1	550,00	550,00	RA
1.6.2.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.328,75	BDI 1	6.394,50	6.394,50	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO GRAMA SINTÉTICA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA GRAMA SINTÉTICA/ILUMINAÇÃO	MUNICÍPIO / UF CALMON/SC	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
QUADRA GRAMA SINTÉTICA/ILUMINAÇÃO									124.411,49

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CALMON/SC
Local
quinta-feira, 14 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←